ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0_30.10.2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 2
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ....2
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ....3
4. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЕЙ СТРОИТЕЛЬНОГО ГОРОДКА 6
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ....8
6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ....12
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ....13
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ГОРОДКА....14
НА ТЕРРИТОРИИ АО «АКРИХИН» ....
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ БЫТОВКИ И/ИЛИ УЧАСТКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ГОРОДКА 15
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА АКТА О ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ 17

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Договор – соглашение Подрядчика и Заказчика на выполнение строительных, монтажных, ремонтных и прочих работ (далее – Договор).

1.2. Заказчик – АО «АКРИХИН», зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации (юридический адрес: 142450, Московская обл., Богородский городской округ, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д.29, ИНН 5031013320, КПП 660850001).

1.3. Подрядчик – контрагент АО «АКРИХИН» (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные и действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации).

1.4. Сотрудники Подрядчика – любые, привлекаемые Подрядчиком для выполнения работ лица, состоящие с Подрядчиком в трудовых или гражданско-правовых отношениях (субподрядчики).

1.5. ОООС, ОТ и ПБ – отдел охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности.

1.6. СИЗ – средства индивидуальной защиты.

1.7. ОТ – охрана труда.

1.8. ПБ – пожарная безопасность.

1.9. ОПО – опасный производственный объект.

1.10. Подъемные сооружения – грузоподъемные краны, краны-манипуляторы, автоподъемники/ вышки.

1.11. Строительный городок – специально выделенная и обозначенная часть территории производственной площадки АО «АКРИХИН», предназначенная для размещения бытовок, мест складирования материалов и оборудования Подрядчика (схема расположения строительного городка на территории АО «АКРИХИН» приведена в Приложении 1).

1.12. Бытовка – мобильное (инвентарное) здание (бытовое помещение) или его часть, размещаемые на территории строительного городка либо на месте производства работ и используемые для бытовых, административных или складских нужд Подрядчика.

1.13. Акт приема-передачи – двусторонний документ, которым оформляется передача Подрядчику бытовки, принадлежащей Заказчику, и (или) участка территории строительного городка, а также их возврат Заказчику (форма акта приведена в Приложении № 2).

1.14. Акт-допуск – двусторонний документ, определяющий границы и зоны производства работ Подрядчика на территории Заказчика, устанавливающий перечень согласованных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность труда лиц, находящихся на территории Заказчика, являющийся письменным разрешением Заказчика на производство работ.

1.15. Ответственный за эксплуатацию строительного городка – работник Заказчика, назначенный организационно-распорядительным документом Заказчика ответственным за содержание строительного городка и размещение на его территории Подрядчика.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящие Правила по охране труда, промышленной и пожарной безопасности (далее – Правила) описывают основные требования безопасности, которые обязан соблюдать Подрядчик и его сотрудники с целью устранения и снижения до приемлемого уровня рисков для жизни и здоровья людей, окружающей среды, имущества Заказчика и иных третьих лиц.

2.2. Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее – РФ), стандартами системы безопасности труда, строительными нормами и правилами, Федеральными нормами и правилами промышленной безопасности при эксплуатации объектов, подконтрольных органам Ростехнадзора РФ, а также другими нормативными актами по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

2.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения Подрядчиком и его сотрудниками, если в Договоре прямо указывается на применение настоящих Правил и содержится ссылка на настоящие Правила, размещенные на официальном сайте АО «АКРИХИН» в сети «Интернет».

2.4. В Договоре Стороны могут предусмотреть изменение или исключение отдельных положений настоящих Правил или внести дополнения в настоящие Правила.

2.5. Любые изменения к Договору, заключенному на основании настоящих Правил, действительны только в случае, если они не противоречат законодательству Российской Федерации, а также если эти изменения приняты по соглашению Сторон, составленному в письменной форме.

2.6. Если Правила содержат ссылку на документ, который заменен (изменен), необходимо руководствоваться заменяющими (измененными) документами.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ

3.1. Обязанности Подрядчика:

3.1.1. Соблюдать трудовое законодательство РФ при привлечении сотрудников для выполнения работ на территории Заказчика, а также при организации режима рабочего времени сотрудников; при необходимости предоставлять представителю Заказчика копии приказов ответственных лиц, имеющих отношение к выполняемым работам.

3.1.2. Не привлекать к выполнению работ на территории Заказчика лиц моложе 18 лет.

3.1.3. Соблюдать законодательство РФ в случае привлечения иностранной рабочей силы. При отсутствии необходимых разрешительных документов (регистрации, разрешения на работу и пр.) Заказчик вправе отказать в допуске лиц на территорию Заказчика.

3.1.4. До начала работ знакомить всех сотрудников с настоящими Правилами под роспись.

3.1.5. Выполнять работы на территории Заказчика в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в редакции, действующей на момент выполнения работ:

3.1.5.1. Трудового Кодекса РФ;

3.1.5.2. Федерального закона № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

3.1.5.3. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461;

3.1.5.4. Приказа № 782н от 16 ноября 2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

3.1.5.5. Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. № 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

3.1.5.6. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г № 1479;

3.1.5.7. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда и Соцзащиты РФ № 903н от 15 декабря 2020 г.;

3.1.5.8. Иных межотраслевых, отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, а также локальных правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, а также внутренних требований Заказчика, с которыми Подрядчик был ознакомлен.

3.1.6. При производстве работ на ОПО выполнять требования нормативных правовых актов в редакции, действующей на момент выполнения работ:

3.1.6.1. Федерального закона № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

3.1.6.2. Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 г. № 531 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

3.1.6.3. Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной

безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»;

3.1.6.4. Приказа Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

3.1.6.5. Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ».

3.1.7. Иметь необходимые разрешительные документы на производство работ (лицензию, разрешение на соответствующий вид деятельности, прочие).

3.1.8. Самостоятельно и за свой счет обеспечивать безопасность сотрудников, включая обучение, инструктаж, проверку знаний, медицинские осмотры, СИЗ, допуски, наряды, исправность оборудования, производственный контроль в соответствии с требованиями законодательства.

3.1.9. Согласовывать с Заказчиком размещение на выделенном по Акту приема-передачи участке бытовок, а также использование в них электронагревательных приборов. Размещение бытовок на территории строительного городка и пользование ими осуществляются в соответствии с разделом 3.2 настоящих Правил.

3.1.10. Применять при производстве работ исправные механизмы, оборудование, баллоны для сжатого газа, инструмент, такелажные средства, которые по своим техническим характеристикам соответствуют условиям безопасного выполнения работ, обеспечивать безопасные способы выполнения работ и приемы труда, исключающие травматизм и возникновение аварий.

3.1.11. Расследование и учет несчастных случаев, аварий, инцидентов и иных происшествий осуществлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан незамедлительно известить Заказчика о происшествии любым доступным способом, обеспечить сохранение обстановки и участие в расследовании своих представителей, предоставить отчет с описанием обстоятельств, причин и корректирующих мероприятий.

3.1.12. Вести ежедневный учет сотрудников, находящихся на территории Заказчика, и предоставлять ответственному представителю Заказчика данные о количестве привлекаемых лиц по его запросу, а в случае аварийной ситуации иметь возможность предоставить точные данные по количеству сотрудников, находящихся на территории Заказчика, незамедлительно.

3.1.13. Строительный мусор собирать в собственных мусорных контейнерах Подрядчика. Контейнеры для сбора мусора должны располагаться в специально оборудованном и обозначенном месте, заранее согласованном с Заказчиком и быть как можно ближе к месту проведения работ. Мусор должен вывозиться за пределы территории Заказчика на специализированные площадки для утилизации отходов (полигоны) по мере наполнения контейнеров. Обращение с отходами на территории строительного городка осуществляется в соответствии с пунктом 3.2.5 настоящих Правил.

3.1.14. Обеспечить размещение на специальной одежде сотрудников Подрядчика на видном месте наименования (логотипа) организации Подрядчика.

3.2. Требования к квалификации сотрудников Подрядчика и прохождению вводного инструктажа:

3.2.1. Все сотрудники Подрядчика должны пройти вводный инструктаж по ОТ и ПБ.

3.2.2. При необходимости производства работ в производственных цехах, центре контроля качества и складском комплексе – сотрудники Подрядчика должны ознакомиться с локальными нормативными актами Заказчика по общим правилам GMP (личная гигиена, специальная одежда, порядок входа/выхода в производственные помещения, правила поведения в производственных помещениях).

3.2.3. Сотрудники Подрядчика, до прохождения вводного инструктажа по охране труда, могут находиться на территории Заказчика только в сопровождении представителя Заказчика.

3.2.4. Производство любых видов работ (включая организационные) сотрудниками Подрядчика, не прошедшими вводный инструктаж по охране труда, запрещается.

3.2.5. Сотрудники Подрядчика, которым, по законодательству РФ, для выполнения работ требуется специальное обучение, должны предъявить специалисту ОООС, ОТ и ПБ во время прохождения вводного инструктажа действующее удостоверение/иной документ, подтверждающий прохождение обучения.

3.2.6. При работе на ОПО все сотрудники Подрядчика должны иметь разрешительные документы, необходимые для выполнения определенного вида работ.

3.2.7. До начала работ на территории Заказчика Подрядчик должен предоставить уполномоченному представителю Заказчика приказы о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной, промышленной безопасности и охраны труда, а также лиц, ответственных за безопасную организацию работ на территории Заказчика (ответственных исполнителей работ – начальников участков, прорабов, бригадиров, мастеров) с копиями действующих документов/ удостоверений о проверке знаний по охране труда и иных документов, свидетельствующих о том, что назначенные лица прошли соответствующее обучение согласно требованиям законодательства РФ.

3.2.8. В случае привлечения иностранных сотрудников, не говорящих на русском языке, для каждой бригады Подрядчик должен назначить ответственного исполнителя работ, владеющего как русским языком, так и языком, на котором говорят сотрудники бригады.

3.2.9. Подрядчику с численностью сотрудников, выполняющих работы на территории Заказчика (включая субподрядчиков) менее 50 человек, требуется назначить приказом лицо, на которое возложены обязанности специалиста по ОТ, а по требованию Заказчика, при выполнении работ с повышенной опасностью, Подрядчик должен обеспечить присутствие на территории Заказчика инженера по охране труда, прошедшего обучение по правилам охраны труда и пожарной безопасности.

3.2.10. Подрядчику с численностью сотрудников, выполняющих работы на территории Заказчика (включая субподрядчиков) более 50 человек, необходимо обеспечить постоянное присутствие на территории Заказчика своего специалиста по охране труда, прошедшего обучение по правилам охраны труда и пожарной безопасности.

3.3. Общие требования по допуску сотрудников Подрядчика и его подъемных сооружений на территорию АО «АКРИХИН».

3.3.1. Основанием для производства строительно-монтажных работ на территории АО «АКРИХИН» является Акт-допуск.

3.3.2. Основанием для пропуска на территорию Заказчика подъемных сооружений является проверка подъемного сооружения ответственным представителем Заказчика, для чего Подрядчик предоставляет следующие документы:

3.3.2.1. Действующие удостоверения/иные документы, подтверждающие квалификацию крановщика, машиниста автоподъемника (вышки), стропальщика, а также лица, ответственного за безопасное производство работ;

3.3.2.2. вахтенный журнал крановщика / машиниста автоподъемника (вышки);

3.3.2.3. выкопировку из паспорта подъемного сооружения - с отметкой о прохождении очередного (полного или частичного) технического освидетельствования;

3.3.2.4. проект производства работ, предоставленный до начала работ ответственному представителю Заказчика.

3.3.3. Проверка Заказчиком документов и внешнего состояния подъемного сооружения является проверкой допуска на территорию и не заменяет техническое освидетельствование, производственный контроль, осмотр и ответственность владельца и Подрядчика за эксплуатацию подъемного сооружения.

3.4. Сотрудникам Подрядчика запрещается:

3.4.1. Находиться на территории Заказчика в шортах, майках, футболках без рукавов.

3.4.2. Проносить в производственные цеха (чистые зоны) продукты питания, стеклянные предметы (бутылки, банки и т.п.).

3.4.3. Принимать пищу на территории Заказчика вне специально отведенных для приема пищи мест. Перечень мест приема пищи, доступных сотрудникам Подрядчика, доводится до сведения Подрядчика при проведении вводного инструктажа.

3.4.4. Перемещать установленные на территории Заказчика контейнеры с приманками для грызунов, а также приводить их в негодность.

3.4.5. Хранить в неустановленных местах бензин, керосин, спирт, нитрокраски, растворители, разбавители и другие легковоспламеняющиеся материалы, за исключением небольших количеств, в пределах суточной потребности. Места хранения этих материалов и их количество должны быть согласованы с руководителем Заказчика, ответственным за организацию работ по пожарной безопасности в подразделении, в котором выполняются работы.

4. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЕЙ СТРОИТЕЛЬНОГО ГОРОДКА

4.1. Размещение на территории строительного городка

4.1.1. Размещение сотрудников Подрядчика на территории строительного городка, передача ему бытовки и (или) части выделенного участка для выполнения работ осуществляются по письменному согласованию с Заказчиком после оформления Акта-допуска для производства строительно-монтажных работ на территории АО «АКРИХИН».

4.1.2. Передача Подрядчику бытовки, принадлежащей Заказчику, и (или) выделенного участка на территории строительного городка, равно как и их возврат Заказчику, оформляются Актом приема-передачи (Приложение № 2 к настоящим Правилам), подписываемым уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Размещение сотрудников и имущества Подрядчика на участке до подписания Акта приема-передачи не допускается.

4.1.3. Максимальное количество бытовок, принадлежащих Заказчику и передаваемых в пользование одному Подрядчику, составляет 1 (одну) единицу. Потребность в дополнительных бытовках Подрядчик обеспечивает самостоятельно и за свой счет по согласованию с Заказчиком.

4.1.4. Установка Подрядчиком собственных бытовок допускается только в местах, согласованных с Заказчиком, и подлежит отражению в проекте производства работ и Акте приема-передачи участка.

4.1.5. Каждая бытовка должна иметь табличку с указанием наименования Подрядчика, сотрудники которого в ней размещены, а также фамилии, инициалов и контактного телефона лица, ответственного за пожарную безопасность.

4.1.6. В случае досрочного расторжения/истечения срока действия Договора и/или неиспользования бытовки более 6 (шести) месяцев подряд Подрядчик обязан вывезти собственную бытовку с территории Заказчика, а бытовку, принадлежащую Заказчику – освободить и возвратить Заказчику по Акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

4.2. Ключи и доступ в бытовки

4.2.1. Подрядчик обязан передать в Службу контроля и режима Заказчика по описи/акту дубликаты ключей от всех используемых им собственных бытовок на территории строительного городка в день установки бытовки.

4.2.2. В случае отсутствия представителя Подрядчика бытовки вскрываются Заказчиком в одностороннем порядке при срабатывании пожарной сигнализации, возгорании, аварии или иной чрезвычайной ситуации, а также при угрозе их возникновения. О факте вскрытия Заказчик уведомляет Подрядчика в течение 1 (одного) рабочего дня с составлением акта.

4.2.3. При замене замков Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня передать Заказчику новые дубликаты ключей в порядке, установленном пунктом 3.2.2.1 настоящих Правил.

4.3. Контроль состояния и содержания бытовок

4.3.1. Заказчик вправе проводить проверки состояния, содержания и порядка хранения имущества в бытовках и на прилегающей к ним территории. Проведение проверок не ограничено периодичностью. Подрядчик обеспечивает представителям Заказчика доступ

в бытовки для осмотра в рабочее время по предварительному уведомлению, направленному не менее чем за 2 (два) часа, а в случае чрезвычайной ситуации или угрозы ее возникновения – незамедлительно и без предварительного уведомления.

4.3.2. Проверка проводится в присутствии представителя Подрядчика. При отказе Подрядчика в доступе либо при отсутствии его представителя в согласованное время осмотр производится комиссией Заказчика в составе не менее трех работников с фото- и (или) видеофиксацией и составлением акта осмотра. Копия акта с материалами фиксации направляется Подрядчику по электронной почте в течение 2 (двух) рабочих дней.

4.3.3. По результатам проверки Заказчик вправе выдать Подрядчику обязательное для исполнения требование об устранении выявленных нарушений с указанием срока устранения. Срок устранения устанавливается с учетом характера нарушения и не может быть менее 24 (двадцати четырех) часов, за исключением нарушений, создающих непосредственную угрозу жизни и здоровью людей либо пожарной безопасности, которые подлежат устранению незамедлительно.

4.3.4. При неустранении нарушений в установленный требованием срок, непредоставлении доступа и/или ключей от бытовки Заказчик вправе приостановить работы, а также ограничить либо прекратить допуск сотрудников и техники Подрядчика на территорию Заказчика до устранения нарушений.

4.3.5. Проверки Заказчика не освобождают Подрядчика от обязанности самостоятельно осуществлять производственный контроль, контроль за работниками и безопасностью выполняемых работ.

4.4. Пожарная безопасность и электрооборудование в бытовках

4.4.1. Собственная бытовка Подрядчика должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ.

4.4.2. Собственная бытовка Подрядчика должна быть оборудована работоспособной автоматической пожарной сигнализацией.

4.4.3. В бытовках запрещается хранение вещей, имущества и материалов, не связанных с выполнением работ по Договору, а также хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей сверх суточной потребности.

4.4.4. Электропроводка, электрооборудование и аппараты защиты бытовки должны быть исправны и иметь неповрежденную изоляцию. Подрядчик обеспечивает проверку сопротивления изоляции электропроводки и соответствие номинала аппарата защиты расчетной нагрузке электрической сети.

4.4.5. Для отопления бытовок допускается применение только масляных радиаторов заводского изготовления, эксплуатируемых в соответствии с технической документацией изготовителя. Применение самодельных нагревательных и осветительных приборов запрещается.

4.4.6. Допускается использование только штатных удлинителей и сетевых фильтров. Прокладка электрических проводов по земле и по полу запрещается.

4.4.7. Курение на территории строительного городка и в бытовках запрещается, за исключением специально отведенных и оборудованных для курения мест.

4.4.8. Постоянное место проведения электросварочных и газосварочных работ на территории строительного городка организуется Подрядчиком, обозначается надписью «Граница огневых работ» и оборудуется в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ». . На постоянное место проведения огневых работ оформляется годовой наряд-допуск.

4.5. Содержание выделенного участка и обращение с отходами

4.5.1. Прилегающая к бытовке территория в радиусе двух метров закрепляется за Подрядчиком и должна содержаться в чистоте. Подрядчик обеспечивает ее очистку от мусора, травы, листьев, снега и наледи.

4.5.2. Складирование ремонтных, строительных, вспомогательных материалов и оборудования осуществляется на стеллажах, поддонах, в контейнерах или под навесом; складирование непосредственно на открытом грунте и хранение под прямыми солнечными лучами не допускаются.

4.5.3. На материалах, хранящихся на выделенном участке размещается табличка с указанием наименования Подрядчика, объекта, для которого предназначены материалы, и срока хранения.

4.5.4. Накопление твердых коммунальных отходов на территории строительного городка осуществляется в предоставленный Заказчиком общий контейнер, вывоз которого обеспечивает Заказчик. Строительные отходы и отходы производства Подрядчик накапливает в собственной таре/контейнере и вывозит с территории Заказчика самостоятельно в порядке, установленном пунктом 3.1.13 настоящих Правил.

4.5.5. Производство земляных работ на территории строительного городка допускается только после оформления разрешения на проведение земляных работ в порядке, установленном Заказчиком.

4.6. Возврат бытовки

4.6.1. До завершения работ на объектах Заказчика Подрядчик обязан привести бытовку и прилегающую к ней территорию в надлежащее состояние, вывезти принадлежащее ему имущество и отходы и сдать бытовку и выделенный участок по Акту приема-передачи представителю Заказчика, ответственному за приемку работ либо за эксплуатацию строительного городка.

4.6.2. Возврат бытовки и участка должен быть осуществлен Подрядчиком до подписания Акта приемки выполненных работ по Договору. Выявленные при возврате повреждения и недостатки фиксируются в Акте приема-передачи и устраняются Подрядчиком за свой счет, либо Заказчиком с возмещением Подрядчиком понесенных Заказчиком (документально подтвержденных) расходов.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

5.1. Основные требования

5.1.1. Соблюдать требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

5.1.2. Находиться только в тех производственных помещениях или участках территории, где необходимо выполнять работу.

5.1.3. Находясь на территории Заказчика, пользоваться пешеходными дорожками, а в случае их отсутствия передвигаться по проезжей части навстречу движению транспортных средств. Запрещается проход через производственные помещения.

5.1.4. Не оставлять оборудование или транспортные средства на железнодорожных путях или вблизи них.

5.1.5. Ограждать кабели и шланги, протянутые через дверные проемы; по окончании работ кабели и шланги сворачивать. Не протягивать кабели и шланги через лестничные проемы.

5.1.6. Поддерживать чистоту и порядок, выполняя работы на территории Заказчика:

5.1.6.1. пыль со стен, подоконников, перекрытий, лестниц, поверхностей оборудования и других мест ее отложений удалять отсасывающими устройствами либо влажной уборкой;

5.1.6.2. приводить в порядок место проведения работ в конце каждого рабочего дня, а также вывозить мусор по мере его накопления;

5.1.6.3. хранить материалы в специально отведенных зонах в месте проведения работ. Неиспользуемые в данный момент инструменты и оборудование не должны находиться в зоне проведения работ;

5.1.6.4. содержать в чистоте лестницы, ступеньки и проходы, не загромождать их материалами и предметами, о которые можно споткнуться или поскользнуться;

5.1.6.5. без согласования с Заказчиком сотрудникам Подрядчика запрещено пользоваться инструментами, транспортом (включая погрузчики), переносными лестницами и иным оборудованием, являющимся собственностью Заказчика.

5.1.7. Заказчик не несет ответственности за кражу или потерю инструментов и оборудования, принадлежащих Подрядчику, и оставленных без присмотра.

5.1.8. Заказчик оставляет за собой право проверять любые инструменты и оборудование, использующиеся Подрядчиком на территории Заказчика, а также запрещать использование оборудования, не соответствующего требованиям безопасности.

5.1.9. Курить на территории Заказчика разрешается только в специально отведенных и оборудованных местах.

5.2. Требования к использованию средств индивидуальной защиты

5.2.1. Ответственность за обеспечение своих сотрудников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) лежит на Подрядчике. Вид и спецификация СИЗ выбирается Подрядчиком в зависимости от вида и характера выполняемых работ.

5.3. Требования при проведении работ с повышенной опасностью

5.3.1. К работам с повышенной опасностью, в обязательном порядке относятся следующие виды работ:

5.3.1.1. работы в замкнутых пространствах;

5.3.1.2. огневые работы;

5.3.1.3. работы на высоте и верхолазные работы;

5.3.1.4. вскрытие и ремонт технологических трубопроводов, производственного оборудования;

5.3.1.5. работы с применением подъемных сооружений (грузоподъемных кранов, кранов-манипуляторов, автоподъемников (вышек)), включая работы вблизи котлованов и работы, связанные с погрузкой-разгрузкой транспортных средств;

5.3.1.6. земляные работы;

5.3.1.7. работы в электроустановках;

5.3.1.8. работы по разборке (обрушению) зданий и сооружений, а также по укреплению и восстановлению аварийных частей и элементов зданий и сооружений.

5.3.2. Все работы с повышенной опасностью следует выполнять, соблюдая требования нормативных правовых актов РФ, а также Процедуры «Организация безопасного проведения работ с повышенной опасностью в АО «АКРИХИН»», с которой Подрядчик знакомится до начала выполнения работ.

5.3.3. Любое вмешательство в технологический процесс, такое, как: работы на трубопроводах, линиях систем пожаротушения, открытие и закрытие клапанов / вентилей, снятие защитных кожухов / ограждений, запуск оборудования без предварительного согласования с ответственным руководителем подразделения Заказчика и, при необходимости, оформления соответствующего наряда-допуска / разрешения, запрещено.

5.3.4. Подрядчик до начала выполнения работ должен убедиться в том, что Заказчик выполнил необходимые мероприятия по обеспечению безопасного доступа к находящимся под его контролем источникам опасности (в частности, отключено электричество, перекрыты трубопроводы, заблокированы переключатели/клапаны/вентили, вывешены блокираторы, блокирующие устройства и таблички на распределительных устройствах) и не принимать никаких действий самостоятельно. Выполнение Заказчиком перечисленных мероприятий не означает принятия Заказчиком функций работодателя Подрядчика, руководителя работ Подрядчика или лица, непосредственно организующего выполнение работ.

5.4. Ограждения, сигнальные ленты и предупреждающие знаки

5.4.1. Обязанность по обустройству защитных ограждений и установке предупреждающих знаков в месте проведения работ лежит на Подрядчике. Ограждения, сигнальные ленты и предупреждающие знаки должны использоваться:

5.4.1.1. для предупреждения людей, которые работают в зоне повышенной опасности, или могут в ней оказаться;

5.4.1.2. на участках, где работают подъемные сооружения, и предупреждать об опасности падения объектов сверху, а также о вращающихся и движущихся механизмах;

5.4.1.3. барьеры и предупреждающие знаки должны ограждать отверстия в земле, проемы в полу, открытые люки, колодцы, ямы;

5.4.1.4. ограждения, сигнальные ленты и знаки может снять только тот, кто их установил, и только после окончания работ и устранения всех факторов риска.

5.4.2. Подрядчик обязан ежедневно убеждаться в сохранности оставленных на месте проведения работ ограждений, сигнальных лент и предупреждающих знаков, до полного выполнения работ.

5.5. Электробезопасность

5.5.1. К проведению электромонтажных работ и оперативному обслуживанию электрооборудования (ремонт, подсоединение кабелей, работы с электрическими цепями / системами) на территории Заказчика допускаются лица, отвечающие требованиям, предъявленным к электротехническому персоналу, и имеющие соответствующую квалификацию по электробезопасности (не ниже третьей группы по российским стандартам).

5.5.2. При выполнении строительных, монтажных, наладочных, ремонтных работ, испытаний и измерений в электроустановках должны строго выполняться требования Правил по охране труда при работе в электроустановках, утвержденных Приказом Минтруда и Соцзащиты РФ № 903н от 15 декабря 2020 г.

5.5.3. Электротехнический (электротехнологический) персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний вышеназванных Правил и других нормативно-технических документов (правил и инструкций по технической эксплуатации, пожарной безопасности, пользованию защитными средствами, устройства электроустановок) в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии.

5.5.4. Перед началом работ Подрядчик должен предоставить:

5.5.4.1. список электротехнического персонала, привлекаемого для выполнения работ на территории Заказчика, на бланке организации за подписью руководителя Подрядчика;

5.5.4.2. копии действующих удостоверений/иных документов, подтверждающих квалификацию электротехнического персонала, указанных в списке, с группой по электробезопасности, с отметкой об аттестации;

5.5.4.3. копию журнала проверки знаний электротехнического персонала;

5.5.4.4. копию приказа о назначении ответственного за электробезопасность при выполнении работ на территории Заказчика.

5.5.5. Электрошнуры и провода должны находиться в исправном рабочем состоянии. Запрещается использование поврежденных проводов, а также проводов с поврежденной изоляцией.

5.5.6. Электрические удлинители, разъемы и прочее переносное электрооборудование должны иметь паспорт изготовителя.

5.5.7. Оборудование, используемое вне помещений, должно быть в исполнении не ниже IP55.

5.5.8. Сотрудники Подрядчика должны следить за тем, чтобы электрооборудование было надлежащим образом заземлено и находилось в исправном состоянии. Выключатели цепи при коротком замыкании должны использоваться при применении всех переносных электроинструментов, особенно при работе в условиях с повышенной влажностью и сыростью.

5.5.9. Электрооборудование, переносные электроприемники, удлинители и электроинструмент должны иметь предусмотренные конструкцией защитные меры, исправный защитный проводник, защитное отключение и подключаться в соответствии с требованиями применяемой системы электроснабжения.

5.6. Работы в замкнутых пространствах

5.6.1. Замкнутое пространство – это любое пространство, которое соответствует следующим критериям: достаточно просторное для того, чтобы там полностью поместился человек и имеет ограниченный или узкий вход/выход, а также не рассчитано на длительное пребывание в нем людей.

5.6.2. Работы в замкнутых пространствах необходимо производить, соблюдая требования, указанные в «Правилах по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах» (утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты от 15 декабря 2020 г. № 902н), Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 528).

5.6.3. Работы в замкнутых пространствах допускаются только с оформлением наряда-допуска и с соблюдением всех мероприятий, указанных в наряде-допуске.

5.6.4. Напряжение осветительных приборов внутри замкнутых пространств не должно превышать 12 В.

5.7. Огневые работы

5.7.1. Огневые работы необходимо проводить в соответствии требованиями Правил противопожарного режима в РФ.

5.7.2. Огневые работы обязательно проводить с оформлением соответствующего наряда-допуска. Огневые работы разрешено проводить в рабочие дни в период с 8.00 до 15.00. На выходные и праздничные дни наряд-допуск на проведение временных огневых работ оформляется отдельно.

5.7.3. Оборудование, в том числе вентили газовых баллонов, должно находиться в исправном состоянии.

5.7.4. Инструменты для проведения огневых работ (шлифовальная машинка, паяльник и прочие искрообразующие инструменты) должны иметь защитные кожухи, быть исправны, и не иметь повреждений шнура.

5.7.5. Огневые работы на постоянном месте их проведения на территории строительного городка выполняются с соблюдением требований настоящих Правил и законодательных требований.

5.8. Использование баллонов со сжатым газом

5.8.1. Использование, хранение, транспортировка баллонов со сжатым газом должна осуществляться в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 года № 536), а также «Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 11 декабря 2020 года № 883н).

5.9. Земляные работы

5.9.1. Земляные работы, а также другие работы, связанные с размещением рабочих мест в выемках, котлованах, траншеях и т.п., необходимо проводить с соблюдением требований, установленных «Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 11 декабря 2020 года № 883н).

5.9.2. Земляные работы на территории строительного городка выполняются с соблюдением требований настоящих Правил и законодательных требований.

5.10. Работы на трубопроводах

5.10.1. При выполнении работ на трубопроводах пара и горячей воды, на которые распространяется действие Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 года № 536), сотрудники Подрядчика должны иметь соответствующие документы, подтверждающие квалификацию (аттестацию в области промышленной безопасности) и соблюдать требования указанных Федеральных норм и правил.

5.10.2. При необходимости отключение трубопровода производится сотрудниками Заказчика по согласованию с лицами, ответственными за исправное состояние и безопасную

эксплуатацию, а также с использованием методов системы Loto по утвержденному Стандарту о системе блокировки/маркировки (lockout / tagout) применяемой на территории АО «АКРИХИН».

5.11. Блокировка электрооборудования

5.11.1. Работы на вращающемся оборудовании, производственном оборудовании с электроприводом и прочих видах приводного оборудования (пневматическое, гидравлическое, паровое), а также электрических соединениях под напряжением, независимо от величины напряжения, и системах с потенциальной энергией (пружинистость, сила тяжести, инерция, противовес), допускается производить только после их отключения от источников энергии Заказчиком.

5.11.2. Отключение осуществляет электротехнический персонал Заказчика с использованием методов системы Loto по утвержденному стандарту о системе блокировки/маркировки (lockout / tagout) применяемой на территории АО «АКРИХИН».

5.11.3. Подачу напряжения на смонтированное оборудование производит электротехнический персонал Заказчика по заявке ответственного сотрудника Подрядчика после согласования с руководителем подразделения, в котором проводятся работы.

5.11.4. Подрядчик обязан соблюдать требования внутренних инструкций Заказчика по осуществлению блокировки оборудования.

5.12. Работы на высоте

5.12.1. При выполнении работ на высоте сотрудники Подрядчика должны соблюдать требования «Правил по охране труда при работе на высоте», утверждённых Приказом Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н.

5.13. Работы с использованием подъемных сооружений

5.13.1. Работы с применением подъемных сооружений (кранов, кранов-манипуляторов, автоподъемников (вышек)) необходимо проводить с соблюдением требований, указанных в «Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 № 461.

5.14. Основные требования пожарной безопасности

5.14.1. Любые виды работ, выполняемые Подрядчиком на территории Заказчика, должны проводиться в строгом соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ.

5.14.2. Сотрудники Подрядчика самостоятельно производят ознакомление с планом эвакуации здания/помещения, в котором запланированы работы, а также указанными на нем расположением огнетушителей и кнопок-извещателей.

5.15. Требования для водителей транспортных средств

5.15.1. водитель транспортного средства должен следовать установленному маршруту, строго соблюдать дорожные знаки и правила дорожного движения;

5.15.2. скорость движения транспортных средств по территории Заказчика не должна превышать 30 км/ч;

5.15.3. парковка автотранспорта Подрядчика на территории Заказчика запрещена, за исключением случаев подвоза и погрузки / разгрузки материалов в местах, обозначенных в плане производства работ;

5.15.4. курить в автотранспорте на территории Заказчика запрещено.

6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

6.1. Подрядчик должен немедленно информировать ответственного представителя Заказчика о:

6.1.1. каждом несчастном случае произошедшим в месте проведения работ, не зависимо от степени тяжести происшествия;

6.1.2. потенциально опасных ситуациях;

6.1.3. возгораниях / задымлениях / пожарах;

6.1.4. загрязнении окружающей среды: разливах / утечках химикатов, масла и т. д.;

6.1.5. повреждении имущества / поломках оборудования;

6.1.6. срабатывании пожарной сигнализации в бытовках и на территории строительного городка.

6.2. Подрядчик должен иметь свои первичные средства пожаротушения.

6.3. Доступ к огнетушителям, аварийным выходам, кнопкам оповещения о пожаре и аварийным душам должен всегда быть свободен.

6.4. Ответственный представитель Подрядчика при выявлении/обнаружении возгораний / задымлений / пожара, обязан сообщить об этом представителю Заказчика, организовать эвакуацию своего персонала на место сбора, заранее указанное Заказчиком, доложить ответственному представителю Заказчика о количестве сотрудников, имеющихся травмах и необходимости оказания первой доврачебной помощи персоналу Подрядчика. Сотрудники Подрядчика должны оставаться в месте сбора до получения информации об окончании эвакуации либо иной команды уполномоченного лица Заказчика. При непосредственной угрозе жизни/здоровью сотрудники вправе самостоятельно покинуть опасную зону и сообщить о своем местонахождении.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ

7.1. Подрядчик самостоятельно организует выполнение работ, определяет состав и численность сотрудников, методы и технологии выполнения работ, график и последовательность операций, назначает руководителей и ответственных лиц, обеспечивает контроль за своими сотрудниками и несет ответственность за их действия/бездействия, как за свои собственные.

7.2. Любой сотрудник Подрядчика может быть лишён допуска на территорию Заказчика без предоставления повторного допуска:

7.2.1. при распитии спиртных напитков, а также при появлении на территории Заказчика в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения;

7.2.2. при совершении хищения имущества Заказчика и третьих лиц;

7.2.3. за совершение хулиганских действий на территории Заказчика.

7.3. Ответственные исполнители работ Подрядчика лишаются допуска на территорию Заказчика без предоставления повторного допуска:

7.3.1. за любое нарушение, предусмотренное настоящими Правилами;

7.3.2. за организацию/проведение работ, не соответствующую требованиям охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

7.4. При выявлении нарушений требований настоящих Правил, допущенных сотрудниками Подрядчика, представителем Заказчика составляется Акт о выявленных нарушениях (форма установлена Приложением № 3) с приложением по возможности фото или видеоматериалов, и направляется Подрядчику по электронной почте или иными доступными способами, предусмотренными Договором. Подрядчик обязуется рассмотреть полученный Акт и направить Заказчику утвержденный со своей стороны Акта (сканкопию), либо направить письменные мотивированные возражения на Акт. В случае не утверждения Подрядчиком Акта и не предоставления мотивированных возражений на Акт в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта, Акт считается утвержденным Подрядчиком без возражений и является достаточным доказательством совершения нарушения и применения к Подрядчику мер ответственности.


7.5. В случае выявления нарушений, представляющих угрозу причинения вреда жизни и здоровью, имуществу или окружающей среде деятельностью сотрудников Подрядчика, Заказчик вправе немедленно потребовать приостановления работ до устранения выявленных нарушений.

7.6. Применение Заказчиком мер, предусмотренных настоящими Правилами (приостановление работ, ограничение или прекращение допуска сотрудников и техники Подрядчика на территорию Заказчика), не освобождает Подрядчика от обязанности устранить выявленные нарушения и не является основанием для изменения сроков выполнения работ по Договору.

Приложение 1

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ГОРОДКА

НА ТЕРРИТОРИИ АО «АКРИХИН»



Приложение 2

ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

БЫТОВКИ И/ИЛИ УЧАСТКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ГОРОДКА

Акт приема-передачи бытовки/участка территории строительного городка

№ _____

Место	Дата

АО «АКРИХИН» (Заказчик) в лице _____,
(должность, ФИО)
действующего на основании _____, с одной стороны, и _____
(Подрядчик) в лице _____,
(наименование Подрядчика; должность, ФИО представителя)
с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Заказчик передает, а Подрядчик принимает во временное пользование:

Объект	Инвентарный / учетный №	Площадь, кв. м	Примечание
Бытовое помещение (бытовка) № _____			
Участок территории строительного городка			

2. Срок пользования: с «____» _____ 20___ г. по «____» _____ 20___ г., в пределах срока действия Договора подряда № _____ от «____» _____ 20___ г.

3. Техническое и санитарное состояние передаваемого объекта:
_____

4. Передаваемое оборудование и имущество Заказчика:
_____

5. Показания приборов учета (при наличии):
_____

6. Дубликаты ключей переданы Подрядчиком в Службу контроля в количестве _____ шт.

7. Ответственный за пожарную безопасность в бытовке от Подрядчика:
_____
(ФИО, должность, контактный телефон)

8. Подрядчик ознакомлен с разделом 3.2 «Правила пользования территорией строительного городка» настоящих Правил и обязуется их соблюдать.

9. Замечания Сторон: _____

Передал (Заказчик): _____ / _____

Принял (Подрядчик): _____ / _____

ОТМЕТКА О ВОЗВРАТЕ

Объект возвращен Заказчику «____» _____ 20___ г.

Состояние объекта при возврате: _____
_____

Замечания, подлежащие устранению Подрядчиком:
_____
_____

Сдал (Подрядчик): _____/ _____

Принял (Заказчик): _____/_____

Приложение 3

ФОРМА АКТА О ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ

АКТ о выявленных нарушениях

Место	Дата

По факту нарушения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на территории АО «АКРИХИН» сотрудником Подрядчика

Мною

_____

должность и ФИО уполномоченного сотрудника Заказчика

в присутствии

_____

должность и ФИО сотрудника Подрядчика, нарушившего требования ОТ и ПБ

_____

должность и ФИО представителя Подрядчика (мастер, прораб, ответственный за работы)

Составлен настоящий Акт, о том, что сотрудником _____

(наименование Подрядчика)

_____

(ФИО сотрудника Подрядчика)

нарушены требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ, а именно:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Подписи:

_____

(подпись, ФИО уполномоченного сотрудника Заказчика)

_____

(подпись, ФИО сотрудника подрядной организации, нарушившего требования ОТ и ПБ)

_____

(подпись, ФИО представителя Подрядчика)

АКТ УТВЕРЖДАЮ:

_____

(подпись, ФИО уполномоченного представителя Подрядчика)